



Monsieur GLEYZES JP

Impasse de la Mairie

11570 CAZILHAC

Devis N°: 10D1820

Client N°: 10-76

Date : 06/10/10

Description : Consolidation de Bâtisse  
15, rue Ville Neuve Saint Pons

Devis

Chantier :

## D E V I S

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1- Installation d'échafaudages (ou autres) et dépose après finition du chantier pour : • Butonnage du mur de refend entre bâtiment (en partie arrière) et cour. • Création de couverture sur cette partie arrière du bâtiment • Démolition mur de refend, révision toit existant, obturation fissures et trous des murs coté cour exposés et traitement partie supérieure des murs.	M2	270,000	26,28	7 095,60
2- Butonnage du mur de refend entre partie arrière du bâtiment et cour centrale : - Calage provisoire par étalement sur toute la hauteur face à la zone où le mur présente la fissure et le « ventre ». Mise en place de poutres bois posées du mur à consolider au mur mitoyen à l'emplacement ou à proximité des éléments des planchers anciens	For	1,000	2 627,75	2 627,75
3-Démolition avec récupération : -partie restante du toit-poutres...	For	1,000	1 576,65	1 576,65
4- Démolition du mur de refend jusqu'au seuil de la porte, descente des pierres par goulotte (ou stockage sur plancher)	M3	8,400	262,78	2 207,35
5-Chainage béton armé (carré 2m X2m environ) y compris ancrage des poteaux par épingles dans mur de pierre	M3	0,700	941,79	659,25
6- Reconstitution mur en pierre épaisseur 0,6 (coffrage coté intérieur) à pierre vue coté cour : <del>joint brossés</del> aspect mur existant	M2	5,000	262,78	1 313,90
7-Ragréage et dressage des arrêts des murs	ml	6,000	157,67	946,02
8-Evacuation des pierres entreposées dans la cour (récupération des pierres de valeur : plaques de gneiss, élément taillé en marbre, lauze..) Evacuation des pierres du mur démoli.	M3	<del>66,000</del> 12	57,81	<del>3 815,46</del>
9- Révision du mur de refend coté cour : décrochement des plaques d'enduits non stables, injection fissures, bouchage des trous avec pierres et enduit, petite ouverture à reconstituer-révision du mur Nord : fissure à boucher, enlever chenaux révision du toit en ardoise existant, enlever chenaux	For	1,000	4 729,95	4 729,95
10- Arase suivant rampants et mur voisin à la chaux hydraulique et couverture en lauze en débord	ml	16,000	89,34	1 429,44
11- Mise en œuvre poutre en tête du refend et des poutres devant supporter la couverture (y compris percements)	For	1,000	1 261,32	1 261,32
12- Mise en œuvre de volige de 27mm	M2	28,000	26,28	735,84

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
13- Couverture avec 12 tuiles canal et 3 ml de liteaux avec crochets (tuiles de couvert récupérées, autres neuves)	M2	28,000	78,83	2 207,24
14 Scellement au mortier de chaux (faîtage et arêtier, égout et rives)	MI	28,000	50,45	1 412,60
15- Mise en place mur rideau bois (ossature bois et bardage en remplacement du mur démolé)	For	1,000	1 051,10	1 051,10
16- Reconstitution marche et palier de l'escalier (avec lauze <del>ou bois</del> )	For	1,000	525,55	525,55
17-Fermeture des ouvertures par éléments de bois assemblés en forme de portes (ou porte récupérée en bon état) y compris consolidation portes d'entrée des deux bâtiments	For	1,000	630,66	630,66

*Bon pour accord  
Le 10/11/2014*

Total H.T.	31 103,54	34 225,68
Total T.V.A. 5,50 %	176	1 882,44
<b>Net à payer (Euros)</b>	<b>32 215</b>	<b>36 108,09</b>

Devis valable 90 Jours à compter de la date d'émission.  
Conditions d'exécution de travaux :

- Retour du Devis signé avec mention " Bon pour Accord "
- Mise en place d'un Marché de Travaux conclu entre les parties.

Les Travaux de marché privé réalisés sur une construction de plus de deux ans et à usage d'habitation peuvent être facturés avec une TVA à 5,50%, sous réserve de l'établissement d'une attestation par le Maître d'Ouvrage.



**Société de Bâtiment Pierres et Restauration**  
S.A. au Capital de 300.000 Euros Siret : 322 356 767 00028 APE : 4399C  
Siège Social : "Les Acacias" Route de Maureilhan 34500 BEZIERS  
Agence Montpellier : 18-20 Av. Saint Lazare 34000 MONTPELLIER  
Tel : 04.67.28.71.00 Fax : 04.67.28.69.42 Email : sbpr-gpm@wanadoo.fr

